


PLANILHA ORÇAMENTARIA

Entrada da Cidade Portal, no município de Buerarema BA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRE LIMINARES				R\$ 1.274,65
1.1	Placa da Obra 2,00 x 1,00	M2	2	343,56	687,13
1.2	Aterro manual de valas e compactação mecanizada	M3	16,55	35,50	587,53
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 52.024,35
2.1	Escavação manual de fundações e valas, profundidade h < 2,00 cm	M3	20,16	70,31	1.417,50
2.2	Forma de madeira com tábuas de pinho, reaproveit. 3x, incluso os serviços de corte, montagem e desmontagem.	M2	144,84	59,10	8.559,85
2.3	Armadura de aço, para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem	KG	2.827,00	9,49	26.821,16
2.4	Concreto usinado Fck=15mpa, produzido na obra, lançamento e adensamento manual	M3	28,27	523,25	14.792,28
2.5	Reaterro manual de valas/fundações.	M3	14,14	30,66	433,57
3	VEDAÇÕES				R\$ 1.508,50
3.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9x19x19cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, filito e areia.	M2	27,80	54,26	1.508,50
4	REVESTIMENTOS				R\$ 37.220,10
4.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	55,60	4,21	234,22
4.2	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cimento, areia fina peneirada e filito), espessura 0,5cm, preparo mecanico	M2	55,60	31,51	1.751,96
4.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 20,02x86,50cm aplicada em ambientes de área externas.	M2	180,40	195,31	35.233,92
5	PISO				R\$ 1.040,81
5.1	Lastro de concreto, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	0,72	592,03	426,26
5.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3CM	M2	12,00	51,21	614,55
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 974,04
6.1	Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400W	UND	2,00	238,54	477,08
6.2	Luminaria aberta para iluminação publica, Fornecimento e instalacao	UND	4,00	124,24	496,96
7	PINTURA				R\$ 982,36

AV

7.1	Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrílica em paredes 2 demãos já incluso massa Acrilica	M2	47,92	20,50	982,36
8	DIVERSOS				R\$ 154,58
8.1	Limpeza final da obra	M2	57,25	2,70	154,58
TOTAL					R\$ 95.179,38


 Eng.º Civil
 CREA 3000023198

Alberto Galvão Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 3000023198