



1.2	Entelhamento com telhas de fibra	M2	650,00
1.3	Imunização do madeiramento do telhado	M2	650,00
1.4	Rufos e contra rufos, agua furtada em chapa de aço galvanizado.	M	9,00
<b>2</b>	<b>BANHEIRO</b>		
2.1	Retirada de Piso	VB	1,00
2.2	Revestimento cerâmico para piso e parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 15m <sup>2</sup>	M2	54,00
2.3	Porta de alumínio e acrílico, 1,75 x 0,60, espessura 10mm, inclusive acessórios	UND	6,00
2.4	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação	UND	4,00
2.4	Lavatório louca branca com coluna *44 X 35,5* cm - fornecimento, instalação e torneira.	UND	2,00
2.4	Ponto elétrico incluindo eletrodutos, cabos e instalação.	UND	6,00
2.4	Ponto hidráulico incluindo tubos, conexões e instalação.	UND	40,00
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1	Kit de porta de madeira para verniz, padrão medio, 0,80 x 2,10cm - caixão, dobradiça, fechadura e instalação.	UND	18,00
3.2	Janela de madeira almofada 1A, 1,5x1,5M, duas abas, incluso ferragens	UND	12,00
<b>4</b>	<b>ALVENARIA (complemento parede janela)</b>		
4.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9x19x19cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, filito e areia, assentados em 1 vez (MURO).	M2	107,16
4.2	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	214,32
4.3	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cimento, areia fina peneirada e filito), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	214,32
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	Aplicação manual de pintura interna e externa com tinta latex acrílica em paredes 2 demãos.	M2	2.854,00
<b>6</b>	<b>DIVERSOS</b>		
6.1	Limpeza final da obra	VB	1,00

Buerarema (BA), 20 de Novembro de 2019.

VINÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO GALVÃO NETO  
ENG. CIVIL CREA/BA: 3000023198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 44188/2020, emitida em 23/09/2020

Certidão nº 44188/2020  
04/01/2021, 15:41

Chave de Impressão: AD4ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**44187/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS DOS SANTOS SENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS DOS SANTOS SENA**  
Registro: **0514838140BA** RNP: **0514838140**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200296433** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/05/2020** Baixada em: **23/09/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **30.986.880/0001-88**  
Endereço do contratante: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **07**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Contrato: **018/2019** Celebrado em: **07/01/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 218.534,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DR PASTOR FREITAS** Nº: **385**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Coordenadas Geográficas: **-14.959263, -39.305294**  
Data de início: **07/01/2019** Conclusão efetiva: **01/03/2019**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **30.986.880/0001-88**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 1534.06 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 180.00 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 115.20 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 162 - Execução de Obra Técnica 294.00 QUILOGRAMA-FORÇA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 162 - Execução de Montagem 360.00 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 7.25 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 112 - Execução de Serviço Técnico 4.19 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 4.50 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 4.19 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 161 - Execução de Instalação 20.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 315 - Demolição 115.68 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 603.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 77.01 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 102.96 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 316 - Demolição 75.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 172.50 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 90.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 164 - Execução de Reparo 59.61 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 603.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 115.68 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 999.53 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 16.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 8.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 154.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 194.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 3.00 UNIDADE; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 60.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 2054.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 156.60 METRO QUADRADO;**

**Observações**

Reforma do Colégio Lomanto Junior, situada, Rua Pastor Freitas, Centro, no município de Buerarema BA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

44187/2020

Atividade concluída.

Número da ART: BA20200296461 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2020 Baixada em: 23/09/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: L S SENA CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 30.986.880/0001-88  
Endereço do contratante: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 07  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BUERAREMA UF: BA CEP: 45615000  
Contrato: 018/2019 Celebrado em: 07/01/2019  
Valor do contrato: R\$ 15.032,30 Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA DR PASTOR FREITAS Nº: 385  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BUERAREMA UF: BA CEP: 45615000  
Coordenadas Geográficas: -14.959263, -39.305294  
Data de início: 07/01/2019 Conclusão efetiva: 01/03/2019  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 30.986.880/0001-88  
Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 1534.06 METRO QUADRADO;

**Observações**

Art referente a aditivo Reforma do Colégio Lomanto Junior, contrato n 018/2019

**Informações Complementares**

- A EMPRESA EXECUTORA G LIMA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 19.156.914/0001-74, TEVE SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA NO CREA-BA PARA L S SENA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 19.156.914/0001-74, A PARTIR DE 19/07/2019.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDIM - PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 44187/2020

23/09/2020, 09:42

Z6Ccw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z6Ccw





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA**, inscrita no CNPJ nº **13.721.188/0001-09**, com sede junto à Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Góes Calmon, 591, Centro, Buerarema/BA, representado neste ato pelo seu representante o Prefeito Municipal, Sr. **VINÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA**, inscrito no CPF/MF nº 017.999.825-05, residente e domiciliado em Buerarema/BA na Rua 9, nº 390, Loteamento Jardim Pouso Feliz, CEP: 45.615-000.

Figura neste ato como coparticipante o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrito no CNPJ nº 30.986.880/0001-88, localizado na cidade de Buerarema/BA, na Rua Barão do Rio Branco, 07, Centro, CEP: 45.615-000.

Declara que a empresa **G LIMA CONSTRUTORA LTDA –ME**, estabelecida na cidade de Buerarema – Bahia, situada na Rua F, nº 106 Bairro: São Bento, inscrita no CNPJ sob nº 19.156.914/0001-74, executou de maneira satisfatória as obras de Reforma e Construção de um Galpão no Colégio Municipal Lomanto Junior no município de Buerarema, tudo de conformidade com as cláusulas e condições contratuais entre as partes:

### DADOS PRINCIPAIS DA OBRA

Resp. técnico: Engº Civil, **LUCAS DOS SANTOS SENA**, CREA Nº. 051483814-0/BA.

ART de execução: BA-20190013938

Contrato: 018/2019

Valor do contrato: R\$ 218.534,39 (Duzentos e Dezoito Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

Local da obra: Rua Dr Pastor Freitas, 385 – Centro – Buerarema –Ba – Cep: 45.615-000


Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA-BA

Contratada: G LIMA COSTRUTORA LTDA-ME

Prazo de execução: 90 dias

Período de execução: Janeiro /2019 a Março /2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44187/2020, emitida em 23/09/2020



Certidão nº 44187/2020  
04/01/2021, 15:37

Chave de Impressão: Z6Ccw


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2020 e contém 4 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
<b>1</b>	<b>COBERTURA</b>		
1.3	Manutenção e troca de madeira	VB	1,00
1.5	Imunização do madeiramento do telhado	M2	603,90
<b>2</b>	<b>BANHEIRO</b>		
2.1	Retirada/demolição - incluindo aparelhos sanitários e pias.	M2	115,68
2.2	Revestimento cerâmico para piso e parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 15m2	M2	115,68
2.3	Porta de alumínio e acrílico, 1,75 x 0,60, espessura 10mm, inclusive acessórios	UND	6,00
2.4	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação	UND	7,00
2.4	Lavatório louça branca com coluna *44 X 35,5* cm - fornecimento, instalação e torneira	UND	3,00
2.4	Ponto hidráulico incluindo tubos, conexões e instalação	UND	50,00
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1	Kit de porta de madeira para verniz, padrão médio, 0,80 x 2,10cm - caixão, dobradiça, fechadura e instalação.	UND	17,00
3.2	Portão de Ferro em chapa galvanizada duas abas 2,00 x 2,10, incluso instalação e fechadura.	M2	9,98
3.3	Vidros incolor 04MM para esquadria de alumínio para Janelas 2,65 x 1,40, uma fixa e outra de correr, incluso mão de obra	UND	8,00
3.4	Janela de madeira almofada 1A, 2,65 x 1,40, duas abas, incluso ferragens	UND	19,00
<b>4</b>	<b>PISO E REVESTIMENTO</b>		
4.1	Retirada/demolição	M2	603,90
4.2	Manutenção e acabamento em piso externo - incluindo passeios e rampas	M2	120,95
4.3	Revestimento cerâmico para piso e parede com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor ou maior que 15m2	M2	999,53
<b>5</b>	<b>FORRO DE PVC</b>		
5.1	Forro de PVC liso, branco, régua de 10 cm, espessura de 8MM a 10MM com colocação	M2	619,00
<b>6</b>	<b>DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E SALA</b>		
6.1	Retirada/demolição - paredes	M2	75,00
6.2	Escavação manual de fundações e valas, profundidade h < 2,00 m.	M3	16,00
6.3	Forma de madeira para fundação (com tábuas de pinho) reaproveita. 3x, incluso os serviços de corte, montagem e desmontagem.	M2	64,00
6.4	Armadura de aço, para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem.	KG	360,00
6.5	Concreto usinado Fck=15mpa, produzido na obra, lançamento e adensamento manual (fundações: sapatas, pilares e viga baldrame)	M3	4,50
6.6	Reaterro manual de valas/fundações.	M3	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44187/2020, emitida em 23/09/2020



Certidão nº 44187/2020  
04/01/2021, 15:37

Chave de Impressão: Z6Ccw


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2020 e contém 4 folhas





6.7	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9x19x19cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, filito e areia.	M2	77,01
6.8	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	M2	154,02
6.9	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cimento, areia fina peneirada e filito), espessura 0,5cm, preparo mecânico.	M2	154,02
6.10	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,50 - incluindo cuba, torneira, fornecimento e instalação.	UND	1,00
6.11	Ponto hidráulico incluindo tubos, conexões e instalação.	JND	20,00
<b>7</b>	<b>MURO</b>		
7.1	Armadura de aço, para estruturas de concreto armado, $\phi$ até 12,5 mm, corte, dobra e montagem.	KG	180,00
7.2	Concreto usinado Fck=15mpa, produzido na obra, lançamento e adensamento manual (pilares e vigas).	M3	1,00
7.3	Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9x19x19cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, filito e areia - complemento altura atual 1,83 m / para 2,50 m	M2	102,96
7.4	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	M2	172,50
7.5	Reboco para paredes argamassa traço 1:4,5 (cimento, areia fina peneirada e filito), espessura 0,5cm, preparo mecânico	M2	172,50
<b>8</b>	<b>REFEITORIO</b>		
8.1	Limpeza manual do terreno com raspagem e nivelamento	M2	416,00
8.2	Escavação manual de vaías, até a profundidade de 1,5m.	M3	8,76
8.3	Regularização e compactação mecânica do fundo da vala	M2	9,18
8.4	Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	M2	36,72
8.5	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	M2	0,46
8.6	Concreto estrutural fck de 25 Mpa, preparo mecânico com betoneira, inclui lançamento.	M3	4,19
8.7	Aço CA-50 em fundações - Diam 8,0mm	KG	294,00
8.8	Lançamento de concreto estrutural em fundações	M3	4,19
8.9	Estrutura metálica para cobertura 1 águas, vão de 7,00 m, Pilares em Perfil U 200mm e tesouras em Perfil U 100mm e Cantoneiras de 1/2" x 1/8", inclui tratamento anticorrosivo	M2	115,20
8.10	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm	M2	115,20
8.11	Lastro de brita graduada apiloada espessura 4cm	M2	90,00
8.12	Contra piso em concreto (Fck=15Mpa) traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado sobre área aterrada, espessura 5cm, incluso malha de aço 5.0mm. (área de separação do material).	M3	7,25
8.13	Piso de regularização, acabamento com massa de cimento lisa, sobre piso de concreto.	M2	90,00
8.14	Escada - incluindo exceção, ferragem, concreto, forma de madeira e corrimão em bloco cerâmico.	VB	1,00
<b>9</b>	<b>QUADRA E ÁREA DE CIRCULAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44-187/2020, emitida em 23/09/2020



Certidão nº 44187/2020  
04/01/2021, 15:37

Chave de Impressão: Z6Ccw

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2020 e contém 4 folhas






9.1	Limpeza manual do terreno com raspagem e nivelamento	M2	194,73
9.2	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 10cm, incluso juntas de dilatação em madeira	M2	194,73
9.3	Piso de regularização, acabamento com massa de cimento lisa, sobre piso de concreto.	M2	194,73
<b>10</b>	<b>RESERVATORIO</b>		
10.1	Reservatório com capacidade de 2.000L - com laje pré-moldada e instalação	UND	3,00
<b>11</b>	<b>JARDIM</b>		
11.1	Plantio de grama batatais em placas	M2	60,00
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	Aplicação manual de pintura interna e externa com tinta látex acrílica em paredes 2 demãos.	M2	2.054,00
12.2	Aplicação manual de pintura externa com tinta de piso acrílica em paredes 2 demãos.	M2	156,60
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
13.1	Limpeza final da obra	VB	1,00

Buerarema (BA), 20 de Novembro de 2019.

VINÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO GALVÃO NETO  
ENG. CIVIL CREA/BA: 3000023198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44187/2020, emitida em 23/09/2020



Certidão nº 44187/2020  
04/01/2021, 15:37  
Chave de Impressão: Z6Ccw

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS DOS SANTOS SENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS DOS SANTOS SENA**  
Registro: **0514838140BA** RNP: **0514838140**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180100520** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2018** Baixada em: **04/07/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LIMA CONSTRUTORA LTDA ME**

Contratante: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Góes Calmon** Nº: **591**  
Complemento: **Prefeitura** Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Contrato: **051A/2018** Celebrado em: **15/02/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 61.806,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Antonio Batista** Nº: **43**  
Complemento: **Escola** Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Coordenadas Geográficas: **-14.959580, -39.301489**  
Data de início: **22/02/2018** Conclusão efetiva: **22/03/2018**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 1570.80 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 84.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 3.35 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 6.17 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 84.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 84.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 161 - Execução de Instalação 12.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 161 - Execução de Instalação 8.00 UNIDADE; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 111 - Execução de Obra Técnica 7.34 METRO CÚBICO; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 111 - Execução de Obra Técnica 84.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 111 - Execução de Obra Técnica 0.50 METRO QUADRADO; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 111 - Execução de Obra Técnica 29.37 METRO QUADRADO; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 111 - Execução de Obra Técnica 235.20 QUILOGRAMA; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 162 - Execução de Montagem 4.00 UNIDADE; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 162 - Execução de Montagem 10.00 UNIDADE; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 316 - Demolição 55.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 316 - Demolição 31.80 METRO QUADRADO; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 316 - Demolição 31.80 METRO QUADRADO; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 316 - Demolição 60.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 161 - Execução de Instalação 16.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 161 - Execução de Instalação 2.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 161 - Execução de Instalação 2.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 161 - Execução de Instalação 4.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 21.74 METRO QUADRADO;**

**Observações**

Reforma do Colégio Luiz Viana Filho







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**17387/2018**

Atividade concluída

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 17387/2018**

**22/07/2018, 08:28**

**Yz81A**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yz81A





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa G LIMA CONSTRUTORA LTDA –ME, estabelecida na cidade de Buerarema – Bahia, situada na Rua F, nº 106 Bairro: São Benito, inscrita no CNPJ sob nº 19.156.914/0001-74, executou de maneira satisfatória as obras de Reforma e Construção de um Galpão no Colegio Luiz Viana Filho no município de Buerarema, tudo de conformidade com as cláusulas e condições contratuais entre as partes:

### 1.0 - DADOS PRINCIPAIS DA OBRA

- 1.1 – Resp. técnico: Engº Civil, LUCAS DOS SANTOS SENA, CREA N°. 051483814-0/BA.
- 1.2 – Valor do contrato: R\$ 61.806,50 (Sessenta e Um Mil Oitocentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
- 1.3 – Área Construída: 105,74m<sup>2</sup>
- 1.4 – Local da obra: Rua Antônio Batista, 43 – Centro – Buerarema -ba
- 1.5 – Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA-BA
- 1.6 – Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA-BA
- 1.7 – Contratada: G LIMA CONSTRUTORA LTDA-ME
- 1.8 – Período de execução: 22/02/2018 A 30/03/2018
- 1.9 Número da ART: BA20180045578

### 2.0 – SERVIÇOS EXECUTADOS GALPÃO 84M<sup>2</sup>


#### 2.1 – Serviços Preliminares

- Limpeza manual do terreno com raspagem e nivelamento 84,00m<sup>2</sup>

#### 2.2 – Movimento de terra

- Escavação manual de valas, até profundidade de 1,5m 6,17m<sup>3</sup>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17387/2018, emitida em 22/07/2018



Certidão nº 17387/2018  
04/01/2021, 15:54

Chave de Impressão: Y281A


O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2018 e contém 3 folhas





- Regularização e Compactação mecânica do fundo de valas	7,34m³
- Aterro compactado	84,00m²
<b>2.3 – FUNDAÇÃO E INFRA ESTRUTURA</b>	
- Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm	0,50m²
- Concreto estrutural de 25MPA	3,35m³
<b>2.4 – SUPER – ESTRUTURA</b>	
- Forma de madeira comum para fundações	29,37m²
- Aço CA-50 em fundações	235,20kg
<b>2.5 – ALVENARIAS</b>	
- Bloco cerâmica espessura 10,00cm	21,74m²
<b>2.6 – PISO PAVIMENTAÇÃO</b>	
- Lastro de brita graduada apiloada espessura de 4cm	84,00m²
- Piso em concreto 25MPA com espessura de 7cm	84,00m²
- Cimentado desempolado	84,00m²
<b>2.7 – COBERTURA</b>	
- Estrutura Metálica para Cobertura	84,00m²
- Telhamento com telha de aço galvanizado ondulada	84,00m²
<b>3.0 – SERVIÇOS EXECUTADOS – DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS</b>	
<b>3.1 – PISO E REVESTIMENTO</b>	
- Retirada de piso cerâmico	55,00m²
- Divisórias em bloco	31,80m²
- Chapisco	31,80m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17387/2018, emitida em 22/07/2018



17387/2018  
04/01/2021

Certidão nº 17387/2018  
04/01/2021, 15:54  
Chave de Impressão: Y281A

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2018 e contém 3 folhas





- Reboco 31,80m<sup>2</sup>
- Revestimento cerâmico 60,00m<sup>2</sup>

**3.2 – INSTALAÇÕES**

- Ponto elétrico 12,00und
- Chuveiros elétricos 8,00und
- Ponto hidráulico 15,00und
- Vasos Sanitários 4,00und
- Pia de banheiro 2,00und
- Torneira cromada 2,00und

**3.3 – ESQUADRIAS**


- Portas de madeiras 210x90 4,00und
- Portas de acrílico/alumínio 120x80 10,00und

**4.0 – PINTURA GERAL**

- 4.1 – Pintura externa e interna 1.570,80m<sup>2</sup>

Buerarema Bahia, 12 de Abril de 2018.

  
**Vinicius Ibraan Dantas Andrade Oliveira**  
 CPF: 017.999.825-05  
 Prefeito Municipal

  
**Alberto Galvão Neto**  
 CREA 300023198  
 Engenheiro Civil

**Alberto Galvão Neto**  
 Eng.º Civil  
 CREA 300023198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 17387/2018, emitida em 22/07/2018



Certidão nº 17387/2018  
 04/01/2021, 15:54

Chave de Impressão: Yz81A

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2018 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**206992/2023**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS DOS SANTOS SENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS DOS SANTOS SENA**  
Registro: **0514838140BA** RNP: **0514838140**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210554634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/07/2021** Baixada em: **27/09/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE SANTANINHA** CPF/CNPJ: **07.595.541/0001-59**

Endereço do contratante: **RUA Faz Venturosa** Nº: **00**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ILHÉUS** UF: **BA** CEP: **45653970**

Contrato: **001/2021** Celebrado em: **15/07/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 306.873,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Faz Venturosa** Nº: **00**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ILHÉUS** UF: **BA** CEP: **45653970**

Coordenadas Geográficas: **-8.576490, -36.874877**  
Data de início: **15/07/2021** Conclusão efetiva: **15/12/2021**

Finalidade:  
Proprietário: **ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE SANTANINHA** CPF/CNPJ: **07.595.541/0001-59**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1495.10 quilograma; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 22.54 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 42.70 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 198.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #318 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS INDUSTRIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 66.80 unidade; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL > #621 - INCÊNDIO 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 11.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 21.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 26.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 434.93 metro quadrado;**

**Observações**

Construção da Unidade Beneficiamento da Mandioca - Obra Civil (01 unidade) Santaninha de Ilhéus - Ba.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**206992/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 206992/2023**

10/11/2023, 11:46

6Zx5A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Zx5A





# ADESPRO

Associação de Desenvolvimento  
Sustentável dos Produtores Rurais  
da Região do Santaninha - Ilhéus - BA.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE SANTANINHA**, com sede na FAZ. VENTUROSA, município de Ilhéus - Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.595.541/0001-59, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada, na forma do seu Estatuto Social, por seu Presidente - **HERLON NASCIMENTO COSTA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.446.495-62

Declara que a empresa **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na cidade de Coaraci-BA, situada na Rua Clarindo Teixeira, nº 04, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 19.156.914/0001-74, executou de maneira satisfatória as Obra de Implantação do Subprojeto **Unidade de Beneficiamento da Mandioca - Obra Civil (01 unidade)**, do Município de Ilhéus-Bahia, tudo de conformidade com as cláusulas e condições contratuais entres as partes:

### DADOS PRINCIPAIS DA OBRA

Reps. Técnico: Engº Civil, Lucas dos Santos Sena. CREA nº. 0514838140/BA

ART de execução: BA20210554634

Convênio: 0191/20

Valor do contrato: R\$ 306.873,18

Local da Obra: Região do Santaninha

Contratante: Prefeitura Municipal de Ilhéus

Contratada: L S SENA CONSTRUTORA EIRELI


Prazo de execução: 5 meses

Período de execução: 15/07/2021 a 15/12/2021

Faz. Venturosa, s/n, Santaninha-Ilhéus-Ba, CEP 45.653-970  
CNPJ: 07.595.541/0001-59 Tel. (73) 3086-0565

*Herlon* *el*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206992/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 206992/2023  
10/11/2023, 13:30

Chave de Impressão: 6Zx5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 5 folhas





# ADESPRO

Associação de Desenvolvimento  
Sustentável dos Produtores Rurais  
da Região do Santarinha - Ilhéus - BA.


0 REQUALIFICAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA					
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8
1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME. COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	26.1
1.3	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	42.7
2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	307.31
2.2	90861	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m³	22.54
2.3	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1.04
2.4	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	423.5
2.5	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	229.5
2.6	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	341
2.7	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	579.8
2.8	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	221.3
2.9	7947	ORSE	Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0.80 mm, espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa	m²	9
3 ALVENARIA E ESQUADRIA					
3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	434.93
3.2	87899	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 1.4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	869.85
3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	869.85
4 REVESTIMENTO CERÂMICO E PINTURA					
4.1	89046	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	66.72
4.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	803.13
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	803.13
5 COBERTURA E FORRO					

Faz. Venturosa, s/n, Santarinha-Ilhéus-Ba, CEP 45.653-970  
 CNPJ: 07.595.541/0001-59 Tel. (73) 3086-0565

*Heston*

*ell*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206992/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 206992/2023  
10/11/2023, 13:30

Chave de Impressão: 6Zx5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 5 folhas







# ADESPRO

Associação de Desenvolvimento  
Sustentável dos Produtores Rurais  
da Região do Santarinho - Ilheus - BA.


5.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	171
5.2	9981	ORSE	Teiçamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	257
5.3	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	257
<b>ESQUADRIAS</b>					
6.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	11,97
6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	9,20
6.3	12206	ORSE	Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa urc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0,40m revest. pedra miracema. excl. pint e portão	m²	21,25
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
7.1	89046	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	21,1
7.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	m²	96,11
7.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	198
7.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	M	55,07
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
8.1	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	1
8.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	3
8.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2
8.5	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	20
8.6	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
8.7	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1
8.9	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	340,65
8.10	92014	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8

Faz. Venturosa, s/h, Santarinho-Ilheus-Ba, CEP 45.653-970  
CNPJ: 07.595.541/0001-59 Tel. (73) 3086-0565

*Heston*

*ell*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206992/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 206992/2023  
10/11/2023, 13:30

Chave de Impressão: 6Zx5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 5 folhas





# ADESPRO

Associação de Desenvolvimento  
Sustentável dos Produtores Rurais  
da Região do Santaninha - Ilhéus - BA.


8.11	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
8.13	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	588,85
8.14	72260	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,8
8.15	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	312,6
8.16	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,8
<b>9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					
9.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	11
9.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2
9.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	8
9.4	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
9.5	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2
9.6	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
9.7	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
9.8	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
9.9	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	70
9.11	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
9.12	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1
9.13	8960	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	un	1
9.14	3162	ORSE	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	1
9.15	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2
<b>10 INSTALAÇÕES CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO</b>					
10.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7
10.2	73775/001	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1
10.3	1505	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m, tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	1

Faz. Venturosa, s/n, Santaninha-Ilhéus-Ba, CEP 45.653-970  
CNPJ: 07.595.541/0001-59 Tel. (73) 3086-0565

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 206992/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 206992/2023  
10/11/2023, 13:30

Chave de Impressão: 6Zx5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 5 folhas





# ADESPRO

Associação de Desenvolvimento Sustentável dos Produtores Rurais da Região do Santaninha - Ilhéus - BA

11 SPDA					
11.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	7
11.2	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7
11.3	72315	SINAPI	TERMINAL AERÉO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	7
11.4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	97
11.5	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	602.82

ILHEUS - BA, 17 de Agosto de 2023


*Mariana Souza Gusmão*  
**Mariana Souza Gusmão**  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - CAR  
 Engenharia Civil  
 RNP 49.379  
 CREA-BA 0501109447

*Mariana Souza Gusmão*  
 Mariana Souza Gusmão  
 Eng. Civil - CREA nº 49.379  
 Chefe de Dep. de Eng. CAR

*Herlon Nascimento Costa*  
**Herlon Nascimento Costa**  
 PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

Faz. Venturosa, s/n, Santaninha-Ilhéus-Ba, CEP 45.653-970  
 CNPJ: 07.595.541/0001-59 Tel. (73) 3086-0565

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206992/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 206992/2023  
 10/11/2023, 13:30  
 Chave de Impressão: 6Zx5A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**102217/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS DOS SANTOS SENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS DOS SANTOS SENA**  
Registro: **0514838140BA** RNP: **0514838140**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210511290** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2021** Baixada em: **12/07/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Góes Calmon** Nº: **591**  
Complemento: **Prefeitura** Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Contrato: **034/2021** Celebrado em: **16/04/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 110.598,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Plínio Feliciano** Nº: **00**  
Complemento: **Feira Livre** Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Coordenadas Geográficas: **-14.954754, -39.301361**  
Data de início: **16/04/2021** Conclusão efetiva: **16/06/2021**  
Finalidade:  
Proprietário: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 93.15 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 80.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 84.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 63.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 316 - Demolição 7.20 METRO CÚBICO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1200.00 METRO QUADRADO;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DO PISO E CONSTRUÇÃO DAS BANCADAS NA FEIRA LIVRE BUERAREMA-BA**

**Informações Complementares**

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**102217/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 102217/2021**

**26/07/2021, 22:05**

**aca8b**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aca8b





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA**, inscrita no CNPJ nº **13.721.188/0001-09**, com sede junto à Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Góes Calmon, 591, Centro, Buerarema/BA, representado neste ato pelo seu representante o Prefeito Municipal, Sr. **VINÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA**, inscrito no CPF/MF nº 017.999.825-05, residente e domiciliado em Buerarema/BA na Rua 9, nº 390, Loteamento Jardim Pouso Feliz, CEP: 45.615-000.

Declara que a empresa **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na cidade de Coaraci – Bahia, situada na Rua Clarindo Teixeira, nº 04 Centro, inscrita no CNPJ sob nº 19.156.914/0001-74, executou de maneira satisfatória a obra de **EXECUÇÃO DO PISO E CONSTRUÇÃO DAS BANCADAS DA FEIRA LIVRE** no município de Buerarema, tudo em conformidade com as cláusulas e condições contratuais entre as partes:

#### DADOS PRINCIPAIS DA OBRA

Resp. Técnico: Engº Civil, **LUCAS DOS SANTOS SENA**, CREA N° 051483814-0/BA.

ART de execução: Nº BA20210511290

Contrato: 034/2021

Valor do contrato: R\$ 110.598,59 (Cento e dez Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Local da obra: Feira Livre, S/N – Buerarema –Ba – Cep: 45.615-000

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA-BA

Contratada: L S SENA CONSTRUTORA EIRELI

Virgência: 16/04/2021 a 16/06/2021

Item	Código Sinop	Descrição	Unid	Quant.
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	00251/0R5E	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,6
1.2	97522	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	7,2
1.3	97547	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12
1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	3,75
2		<b>COBERTURA</b>		
2.1	94226	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	S.	25
2.2	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7
3		<b>VEDAÇÕES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102217/2021, emitida em 26/07/2021



Certidão nº 102217/2021  
26/07/2021, 22:24  
Chave de impressão: aca8b


O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2021 e contém 2 folhas





3.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	26
4		<b>REVESTIMENTOS</b>		
4.1	87390	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	67
4.2	87370	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	57
5		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	64
5.2	082230R06	GRELHA DE FERRO, LARGO=22CM, EM VENGALHÕES 5/8, ESPAÇAMENTO=4CM, COM REGUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2"x5/16"	M	26
6		<b>BANCADAS</b>		
6.1	05356	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	2,7
6.2	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	7,063975
6.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	93,15
6.4	101953	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	80
6.5	92718	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO) AREIA MÉDIA/BRITA 1; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	1,5625
6.6	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	63
6.7	87390	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	120
6.8	87370	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	128
6.9	87373	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	206
6.10	COTAÇÃO	FIBRO GALVANIZADO 1 FOLEGADA COM PAREDE 2MM PARA BANCADELA DE CARNE	UNID	20
7		<b>PINTURA</b>		
7.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M²	1200
8		<b>LIMPEZA FINAL</b>		
8.1	99911	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO	M2	1200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certificação nº 102217/2021, emitida em 26/07/2021



Buerarema (BA), 30 de junho de 2021.

VINÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Alberto Galvão Neto  
Eng. Civil  
CREA 3000023198

ENG. CIVIL CREA/BA: 3000023198

Certificação nº 102217/2021  
26/07/2021, 22:24

Chave de Impressão: aca8b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

99171/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS DOS SANTOS SENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS DOS SANTOS SENA**  
Registro: **0514838140BA** RNP: **0514838140**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210561032** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/07/2021** Baixada em: **04/08/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Góes Calmon** Nº: **591**  
Complemento: **Prefeitura** Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Contrato: **004/2021** Celebrado em: **04/01/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 73.426,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Siqueira Campos** Nº: **00**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Coordenadas Geográficas: **-14.957605, -39.300864**  
Data de início: **04/01/2021** Conclusão efetiva: **04/03/2021**  
Finalidade:  
Proprietário: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 248.88 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 72.24 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 6.74 METRO CÚBICO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 161 - Execução de Instalação 24.00 UNIDADE;**

**Observações**

REFORMA DO CRAS NO MUNICIPIO DE BUERAREMA.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99171/2021  
05/08/2021, 06:24  
WxxD8

A Certidão do Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WxxD8







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**99171/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA**, inscrita no CNPJ nº **13.721.188/0001-09**, com sede junto à Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Góes Calmon, 591, Centro, Buerarema/BA, representado neste ato pelo seu representante o Prefeito Municipal, Sr. **VINÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA**, inscrito no CPF/MF nº 017.999.825-05, residente e domiciliado em Buerarema/BA na Rua 9, nº 390, Loteamento Jardim Pouso Feliz, CEP: 45.615-000.

Figura neste ato como coparticipante o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE BUERAREMA**, inscrito no CNPJ nº **15.497.098/0001-01**, localizado na cidade de Buerarema/BA, na Av Goes Calmon, 591, Centro, CEP: 45.615-000.

Declara que a empresa **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na cidade de Coaraci - Bahia, situada na Rua Clarindo Teixeira, nº 04 Centro, inscrita no CNPJ sob nº 19.156.914/0001-74, executou de maneira satisfatória a obra de **REFORMA DO CRAS** no município de Buerarema, tudo em conformidade com as cláusulas e condições contratuais entre as partes:

### DADOS PRINCIPAIS DA OBRA

Resp. Técnico: Engº Civil, LUCAS DOS SANTOS SENA, CREA Nº. 051483814-0/BA.

ART de execução: Nº BA20210458511

Contrato: 004/2021

Valor do contrato: R\$ 73.426,16 (Setenta e Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Dezesreis Centavos)

Local da obra: Rua Siqueira Campos, S/N -- Buerarema --Ba -- Cep: 45.615-000


Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA-BA

Contratada: L S SENA CONSTRUTORA EIRELI

Virgência: 04/01/2021 a 04/06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,60
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	236,28
1.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	236,28
1.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	21,34
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	36,08
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	17,28
2.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	12,75
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	248,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99171/2021, emitida em 05/08/2021



Certidão nº 99171/2021  
05/08/2021, 12:31

Chave de Impressão: WxxD8


O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2021 e contém 3 folhas





2.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	2,49
2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	14,79
<b>3.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4	KG	144,00
3.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	72,24
3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	M2	72,24
3.4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRÁFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M2	72,24
<b>4.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	241,34
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	241,34
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	26,40
<b>5.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V</b>		
<b>5.1</b>	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
5.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
5.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
5.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
5.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
<b>5.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
5.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00
5.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	4,00
5.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2,00
5.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2,00
5.2.5	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00
<b>5.3</b>	<b>CABOS E ILUMINAÇÃO</b>		
5.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
5.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,00
5.3.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99171/2021, emitida em 05/08/2021



Certidão nº 99171/2021  
05/08/2021, 12:31

Chave de Impressão: WxxD8

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2021 e contém 3 folhas






6.0	<b>FORRO</b>		
6.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	137,36
6.2	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	137,36
7.0	<b>PISO</b>		
7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	6,74
8	<b>PINTURA</b>		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.087,84
9	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BOLGO OU EQUIVALENTE DE CORRER	M2	7,00
10	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
10.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	M2	308,52

Buerarema (BA), 10 de junho de 2021.

VINÍCIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA  
**PREFEITO MUNICIPAL**

*Alberto Galvão Neto*  
**ALBERTO GALVÃO NETO**  
 ENG. CIVIL CREA/BA: 3000023198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99171/2021, emitida em 05/08/2021



Certidão nº 99171/2021  
 05/08/2021, 12:31  
 Chave de Impressão: WxxD8

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

258827/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: LUCAS DOS SANTOS SENA  
Registro: 0514838140BA RNP: 0514838140  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240805333 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em: 06/11/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: L S SENA CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE CPF/CNPJ: 14.147.946/0001-90  
Endereço do contratante: PRAÇA Adonias Filho Nº: 16  
Complemento: Bairro: Centro UF: BA CEP: 45630000  
Cidade: ITAJUÍPE  
Contrato: 212/2024 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 188.579,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA da Rodagem Nº: 00  
Complemento: Bairro: Alto da Liberdade UF: BA CEP: 45630000  
Cidade: Itajuípe  
Coordenadas Geográficas: -14.672382, -39.383682  
Data de início: 14/06/2024 Conclusão efetiva: 14/09/2024  
Finalidade:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE CPF/CNPJ: 14.147.946/0001-90

Atividade Técnica: 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #TOS\_10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 510.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 111.90 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS\_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 510.00 metro quadrado;

#### Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO ALTO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE-BA

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 258827/2024  
02/12/2024, 12:39  
c7980

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c7980





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES CNPJ Nº.  
14.147.946/0001-90



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, que a empresa **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ 19.156.914/0001-74, executou para a Prefeitura Municipal de Itajuípe(BA), CNPJ 14.147.946/0001-90, o contrato abaixo relacionado, cujos quantitativos são os seguintes, conforme Declaração anexa emitida pelo Eng. Ednaldo dos Santos Azevedo:

Dados do Contrato		
Contrato: 212/2024	Vigência 04/06/2024 a 04/09/2024	ARTs. BA20240805333
Responsável Técnico: Eng. LUCAS DOS SANTOS SENA, RNP Nº : 051483814-0/BA		
Valor do Contrato: R\$ 188.579,38 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos)		
Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO ALTO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE ITAJUIPE-BA		
Endereço: Rua da Rodagem, s/n, Alto da Liberdade, Itajuípe/BA		
Período de execução da obra: 04/06/2024 a 04/09/2024		
Descrição	Und	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	4,5
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	111,9
Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m <sup>2</sup>	429
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	6,59
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	111,9
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	111,9
<b>PINTURA</b>		
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m <sup>2</sup>	429
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	199,3
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m <sup>2</sup>	111,9
Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m <sup>2</sup>	111,9
<b>ALAMBRADO</b>		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m <sup>2</sup>	510


PRAÇA ADONIAS FILHO, Nº. 16 – CENTRO CEP: 45.630-000 ITAJUIPE – BAHIA TEL./FAX.:  
(73) 3238-1712 E-MAIL: LICITAJUIPE@HOTMAIL.COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/12/2024, às 15:00.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258827/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258827/2024  
02/12/2024, 15:00

Chave de Impressão: c7980

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES CNPJ Nº.  
14.147.946/0001-90




PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	255
Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	429
Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor)	m	61,6
Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	m	37,9
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO. COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1

Atesto também que os serviços executados estão em conformidade com as exigências contratuais.

Itajuípe(BA), 25 de NOVEMBRO de 2024.

LEANDRO JUNQUILHO  
CUNHA:99415984520  
4520  
Assinado de forma digital por LEANDRO JUNQUILHO CUNHA:99415984520  
Dados: 2024.11.25 11:49:09 -03'00'  
**LEANDRO JUNQUILHO CUNHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJUIPE**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258827/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258827/2024  
02/12/2024, 15:00  
Chave de Impressão: c7980

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 4 folhas

PRAÇA ADONIAS FILHO, Nº. 16 – CENTRO CEP: 45.630-000 ITAJUIPE – BAHIA TEL./FAX.:  
(73) 3238-1712 E-MAIL: LICITAJUIPE@HOTMAIL.COM




## DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atesto, na qualidade de engenheiro fiscal, para os devidos fins e a pedido da Prefeitura Municipal de Itajuípe(BA), CNPJ 14.147.946/0001-90, que a empresa L S SENA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 19.156.914/0001-74, executou o contrato abaixo relacionado, cujos quantitativos realizados no período compreendido entre os dias 04/06/2024 a 04/09/2024, são os seguintes:

Dados do Contrato		
Contrato: 212/2024	Vigência 04/06/2024 a 04/09/2024	ART. BA20240805333
Responsável Técnico: Eng. LUCAS DOS SANTOS SENA, RNP Nº : 051483814-0/BA		
Valor do Contrato: R\$ 188.579,38 (trezentos e sessenta mil e onze reais)		
Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO ALTO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE ITAJUIPE-BA		
Endereço: Rua da Rodagem, s/n, Alto da Liberdade, Itajuípe/BA		
Período de execução da obra: 04/06/2024 a 04/09/2024		
QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS		

Descrição	Und	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	4,5
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	111,9
Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	429
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,59
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	111,9
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	111,9
<b>PINTURA</b>		
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	429
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	199,3
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	111,9
Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	111,9
<b>ALAMBRADO</b>		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m³	510
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	255

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258827/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258827/2024  
02/12/2024, 15:00

Chave de Impressão: c7980

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 4 folhas





Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	429
Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor)	m	61,6
Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3.00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	m	37,9
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1


Atestamos também que os serviços foram executados em conformidade com as exigências contratuais.

ITAJUÍPE, 06 de OUTUBRO de 2024.

Assinado de forma digital por  
 EDNALDO DOS SANTOS  
 AZEVEDO:54092175515  
 Dados: 2024.11.22 11:32:57  
 +03'00'

**Ednaldo S. Azevedo**  
 ENG. CIVIL - 26.720/D - BA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258827/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258827/2024  
 02/12/2024, 15:00

Chave de Impressão: c7980

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

258820/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUCAS DOS SANTOS SENA**  
Registro: **0514838140BA** RNP: **0514838140**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240921949** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2024** Baixada em: **06/11/2024**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Góes Calmon** Nº: **591**  
Complemento: **Prefeitura** Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Contrato: **092/2024** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 594.630,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL** Nº: **00**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **BUERAREMA** UF: **BA** CEP: **45615000**  
Coordenadas Geográficas: **-14.958676, -39.307935**  
Data de início: **04/07/2024** Conclusão efetiva: **04/11/2024**  
Finalidade:  
Proprietário: **Município de Buerarema** CPF/CNPJ: **13.721.188/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 390.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1007.64 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS\_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 80.47 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS\_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 6.54 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS\_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 959.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 19.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 16.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 646.09 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS\_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 48 - Execução de montagem 7.40 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS\_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 959.00 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de uma Academia de Saúde, no Município de Buerarema - Ba.

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-BA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**258820/2024**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 258820/2024**  
**02/12/2024, 12:41**  
**CC83z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CC83z






### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, que a empresa **L S SENA CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ 19.156.914/0001-74, executou de maneira satisfatória o contrato abaixo relacionado, para a Prefeitura Municipal de Buerarema(BA), CNPJ 13.721.188/0001-09 , cujos quantitativos de serviços constam na Declaração/Planilha em anexo, emitida pelo Engenheiro Civil Ednaldo S. Azevedo, CREA 0504993070.

Dados do Contrato						
Contrato: 092/2024		Vigência 04/07/2024 a 04/11/2024		ARTs. BA20240824997		
Responsável Técnico: Eng. Lucas dos Santos Sena, RNP Nº : 0514838140						
Valor do Contrato: R\$ 594.630,27 (quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos)						
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BUERAREMA/BA						
Endereço: Rua em Frente ao Estádio Municipal de Buerarema-BA						
Período de execução da obra: 04/07/2024 a 25/10/2024						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	
1			<b>PRELIMINARES</b>			
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²		4,5
1.2	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un		1
1.3	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN		1
1.4	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês		3
1.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²		15
1.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²		325,2
2			<b>FUNDAÇÃO</b>			
2.1			<b>BALDRAME</b>			
2.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³		2,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02  
Chave de Impressão: CC83z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

**Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP:45.615-000  
Buerarema-Ba • CNPJ: 13.721.188/0001-09**






PREFEITURA DE  
**BUERAREMA**  
CIRCUITO DE BUEAREMA, CANTÃO DE BUEAREMA

2.1.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	27,62
2.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	120,65
2.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,05
2.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,95
2.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,95
<b>2.2</b>					
<b>SAPATAS</b>					
2.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	13,48
2.2.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	29,03
2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	74,66
2.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	57,35
2.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,82
2.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2
2.2.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,2
<b>3</b>					
<b>SUPERESTRUTURA</b>					
<b>3.1</b>					
<b>PILAR</b>					
3.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28,1
3.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,57
3.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,88
3.1.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,46
3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,46
<b>3.2</b>					
<b>VIGA</b>					
3.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	32,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02

Chave de Impressão: CC837

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém: 15 folhas


Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP: 45.615-000  
Buerarema-Ba - CNPJ: 13.721.188/0001-09





3.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,76
3.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,35
3.2.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,93
3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,93
4			<b>LAJE</b>		
4.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	3,14
5			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	32,03
6			<b>VERGA/CONTRAVERGA</b>		
6.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4
6.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,6
6.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,4
7			<b>ALVENARIAS DE VEDAÇÃO</b>		
7.1	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	80,47
8			<b>ALVENARIAS DE CONTENÇÃO</b>		
8.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	9,62
8.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,103
8.3	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,6734
8.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	9,62
8.5	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	9,62
9			<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	199,12208

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02

Chave de Impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP: 45.615-000  
Buerarema-Ba - CNPJ: 13.721.188/0001-09






PREFEITURA DE  
**BUERAREMA**  
ORGANISMO DE SERVIDOR PÚBLICO DE UTILIDADE PÚBLICA

9.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	164.54208
9.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	34,58
9.4	104616	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	38,04
9.5	7697	ORSE	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ITAPÉ 5X20CM ASSENTADA COM JUNTAS DESENCONTRADAS, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	m²	12
<b>10</b> <b>PINTURA</b>					
10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	555,8068
10.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	555,8068
10.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,46
10.4	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	22,4
10.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	959
<b>11</b> <b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
11.1	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	518
11.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	959
11.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	630,00
11.4	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	238,00
11.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	63
11.6	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	63,26
11.7	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	38,36
11.8	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	2881,54
<b>12</b> <b>COBERTURA</b>					
12.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	94,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02

Chave de Impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP: 45.615-000  
Buerarema-Ba - CNPJ: 13.721.188/0001-09






**PREFEITURA DE BUERAREMA**  
 ORÇAMENTO DE BEM DAQUI, CARIÓTIPO DA VIVÊNCIA

12.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	94,85
12.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	12,07
<b>13 ESQUADRIAS</b>					
<b>13.1 PORTAS</b>					
13.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
13.1.2	100690	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
<b>13.2 JANELAS</b>					
13.2.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,96
13.2.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48
<b>14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					
14.1	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	7,8
14.2	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	12
14.3	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
14.4	103046	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
14.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11
14.6	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2
<b>15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
15.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
15.2	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5
15.3	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15.4	12238	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
15.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	490,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
 02/12/2024, 15:02  
 Chave de impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

**Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP: 45.615-000**  
**Buerarema-Ba • CNPJ: 13.721.188/0001-09**








**PREFEITURA DE BUERAREMA**  
ORGANISMO DE SEM DUAQUEL ORGANISMO DE VIVÊNCIA

15.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	556,38
15.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,97
15.8	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	215,97
15.9	7268	ORSE	Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini, ref. T069, da Lumini, inclusive duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K	un	4
15.10	12901	ORSE	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.	un	2
15.11	425	ORSE	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços	un	8
15.12	575	ORSE	Luminária fechada, em alumínio, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 D/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpadas	un	5
15.13	599	ORSE	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (phillips ref son 400w ou similar)	un	10
15.15	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	34,00
15.16	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	-
15.17	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190
15.18	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	238
16			<b>ACADEMIA</b>		
16.1	9170	ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	4,00
16.2	9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	-
16.3	11110	ORSE	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	2,00
16.4	9169	ORSE	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	-
16.5	9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	-
16.6	9167	ORSE	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	-
16.7	1001	PRÓPRIO	Equipamento de ginástica -Espaldar	Un	1
16.8	1002	PRÓPRIO	Equipamento de ginástica -Barras de Marinheiro cj	Un	1
16.9	1003	PRÓPRIO	Equipamento de ginástica -Barra Horizontal de Apoio	Un	1
16.10	9377	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/escoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	31,00
16.11	9390	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/escoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	47,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
 02/12/2024, 15:02  
 Chave de Impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

**Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP: 45.615-000**  
**Buerarema-Ba • CNPJ: 13.721.188/0001-09**






**PREFEITURA DE BUERAREMA**  
 ORGÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, ORGÃO DE VIVER AQUÍ

16.12	9389	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm	m	5
16.13	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1
16.14	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2
16.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2
16.16	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
16.17	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2
16.18	1656	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2
16.19	1111	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1
16.20	1110	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	3
16.21	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6
16.22	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
16.23	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2
16.24	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
16.25	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
16.26	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
16.27	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	126,8
16.28	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	5
16.29	1447	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	UN	1
17			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
17.1	5	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024.



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02

Chave de impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

**Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP: 45.615-000**  
**Buerarema-Ba • CNPJ: 13.721.188/0001-09**





**PREFEITURA DE BUERAREMA**  
MUNICÍPIO DE BUERAREMA - BAHIA

17.2	7407	ORSE	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m <sup>2</sup>	3,5
------	------	------	---	----------------	-----

Atesto também que os serviços executados estão em conformidade com as exigências contratuais.

BUERAREMA(BA), 06 de NOVEMBRO de 2024.



Documento assinado digitalmente  
VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA  
Data: 14/11/2024 11:34:00-0500  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Vinicius Ibrann Dantas Andrade oliveira**  
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02  
Chave de Impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

**Av. Goes Calmon, 591, Centro CEP: 45.615-000**  
**Buerarema-Ba - CNPJ: 13.721.188/0001-09**



**DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

Atesto, na qualidade de engenheiro fiscal, para os devidos fins e a pedido da Prefeitura Municipal de Buerarema (BA), CNPJ 13.721.188/0001-09, que a empresa L S SENA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 19.156.914/0001-74, executou o contrato abaixo relacionado, cujos quantitativos realizados no período compreendido entre os dias 04/07/2024 a 04/11/2024, são os seguintes:

Dados do Contrato						
Contrato: 005/2024		Vigência 04/07/2024 a 04/11/2024		ART. BA20240824997		
Responsável Técnico: Eng. LUCAS DOS SANTOS SENA, RNP Nº : 0514838140/BA						
Valor do Contrato: R\$ 594.630,27 (quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos)						
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BUERAREMA/BA						
Endereço: Rua em Frente ao Estádio Municipal de Buerarema-BA						
Período de execução da obra: 04/07/2024 a 25/10/2024						
QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	
<b>1 PRELIMINARES</b>						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	4,5	
1.2	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	
1.3	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	
1.4	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3	
1.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	15	
1.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	325,2	
<b>2 FUNDAÇÃO</b>						
<b>2.1 BALDRAME</b>						
2.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,1	
2.1.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	27,62	
2.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	120,65	
2.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	38,05	
2.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,95	
2.1.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,95	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024




Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02  
Chave de Impressão: CC83Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas



2.2		SAPATAS			
2.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	13,48
2.2.2	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	29,03
2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	74,66
2.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	57,35
2.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,82
2.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2
2.2.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	1,2
3		SUPERESTRUTURA			
3.1		PILAR			
3.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28,1
3.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,57
3.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,88
3.1.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,46
3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	1,46
3.2		VIGA			
3.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	32,03
3.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,76
3.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,35
3.2.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024




Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02  
Chave de Impressão: CC83Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas



3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,93
4			<b>LAJE</b>		
4.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	3,14
5			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	98557	SINAPI	IMPÉRMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	32,03
6			<b>VERGA/CONTRAVERGA</b>		
6.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4
6.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,6
6.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,4
7			<b>ALVENARIAS DE VEDAÇÃO</b>		
7.1	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	80,47
8			<b>ALVENARIAS DE CONTENÇÃO</b>		
8.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	9,62
8.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12.103
8.3	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0.6734
8.4	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	9,62
8.5	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	9,62
9			<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	199,12208
9.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	164,54208
9.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	34,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02

Chave de Impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas



9.4	104616	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	38,04
9.5	7697	ORSE	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA ITAPÉ 5X20CM ASSENTADA COM JUNTAS DESENCONTRADAS, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	m²	12
<b>10</b>					
<b>PINTURA</b>					
10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	555,8068
10.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	555,8068
10.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,46
10.4	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	22,4
10.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	959
<b>11</b>					
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
11.1	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	518
11.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	959
11.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	630,00
11.4	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	238,00
11.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	63
11.6	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	63,26
11.7	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	38,36
11.8	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	2881,54
<b>12</b>					
<b>COBERTURA</b>					
12.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	94,85
12.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	94,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 258820/2024, emitida em 02/12/2024



Certidão nº 258820/2024  
02/12/2024, 15:02

Chave de Impressão: CC83z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2024 e contém 16 folhas

